COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - ISOLA DELL'ABBA'					Scheda N. 01
N	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	2 183,24	5,82	12 706,44
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	3 493,18	1,59	5 554,16
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	1 309,94	4,03	5 279,07
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	16 592,61	0,19	3 152,59
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	654,97	7,59	4 971,23
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	218,32	18,98	4 143,78
7	Demolizione di attraversamenti di campagna	n	11,00	300,00	3 300,00
8	Rimozione di opere di fognatura	corpo	1,00	500,00	500,00
9	Realizzazione attraversamenti campagna	n	11,00	1 000,00	11 000,00
10	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
11	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	85,50	427,50
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
13	Realizzazione manufatto d'immissione Scolo Orsaretto	n	3,00	1 500,00	4 500,00
14	Per interventi in economia in corso d'opera	corpo	1,00	1 500,00	1 500,00
15	Opere di difesa spondale	m	15,00	125,00	1 875,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				60 287,28
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				904,31
	TOTALE LAVORI voce A				61 191,59
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	61 191,59	13 462,15
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	5 000,00	5 000,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	500,00	500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	61 191,59	1 835,75
5	Per caratterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	61 191,59	9 178,74
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	61 191,59	5 831,78
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				38 808,41
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 01					100 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - VIA PUNTA					Scheda N. 02
N	Descrizione	Unità di	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	2 703,68	5,82	15 735,39
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	2 620,00	1,59	4 165,80
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	1 622,21	4,03	6 537,49
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	20 547,93	0,19	3 904,11
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	811,10	7,59	6 156,27
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	270,37	18,98	5 131,58
7	Demolizione di passo carrario su strada	n	12,00	500,00	6 000,00
8	Demolizione di passo carraio su campagna	n	4,00	300,00	1 200,00
8	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	30,00	55,00	1 650,00
9	Rimozione di opere di fognatura	corpo	1,00	500,00	500,00
10	Realizzazione di nuovi passi carrai	n	12,00	2 000,00	24 000,00
11	Realizzazione attraversamenti campagna	n	4,00	1 000,00	4 000,00
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
13	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	85,50	427,50
14	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
15	Realizzazione manufatto d'immissione Scolo Volparo	corpo	2,00	1 500,00	3 000,00
16	Per interventi in economia in corso d'opera	corpo	1,00	1 500,00	1 500,00
17	Ripristini Stradali	corpo	1,00	500,00	500,00
18	Opere di difesa spondale	m	20,00	125,00	2 500,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				88 285,62
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				1 324,28
	TOTALE LAVORI voce A				89 609,91
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	89 609,91	19 714,18
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	4 000,00	4 000,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	2 500,00	2 500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	89 609,91	2 688,30
5	Per caratterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	89 609,91	13 441,49
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	89 609,91	10 046,13
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				55 390,09
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 02					145 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - VIA CANONICA					Scheda N. 03
N	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	400,00	5,82	2 328,00
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	320,00	1,59	508,80
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	240,00	4,03	967,20
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	3 040,00	0,19	577,60
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	120,00	7,59	910,80
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	40,00	18,98	759,20
7	Demolizione di passo carrario su strada	n	3,00	500,00	1 500,00
8	Demolizione di attraversamento su campo	n	2,00	100,00	200,00
9	Realizzazione di nuovi passi carrai	n	3,00	2 000,00	6 000,00
9	Realizzazione nuovo attraversamento di campo	n	2,00	300,00	600,00
10	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
11	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	85,50	427,50
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
13	Per interventi in economia in corso d'opera	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
14	Opere di difesa spondale	m	15,00	125,00	1 875,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				19 031,60
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				285,47
	TOTALE LAVORI voce A				19 317,07
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	19 317,07	4 249,76
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	2 000,00	2 000,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	19 317,07	579,51
5	Per caraterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	19 317,07	2 897,56
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	19 317,07	1 956,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				15 682,93
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 03					35 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - S.P. 30 VIA ROMA					Scheda N. 04
N	Descrizione	Unità di	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	75,00	5,82	436,50
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	100,00	1,59	159,00
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	45,00	4,03	181,35
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	570,00	0,19	108,30
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	22,50	7,59	170,78
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	7,50	18,98	142,35
7	Demolizione di passo carrario su strada	n	2,00	500,00	1 000,00
8	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	187,91	55,00	10 335,05
9	Realizzazione di passo carrario su strada	n	9,00	2 000,00	18 000,00
10	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
11	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	85,50	427,50
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
13	Manufatto immissione Scolo Volparo	n	1,00	1 500,00	1 500,00
14	Ripristini stradali	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
15	Per interventi in economia in corso d'opera	corpo	1,00	1 500,00	1 500,00
16	Opere di difesa spondale	m	10,00	125,00	1 250,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				37 588,33
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				563,82
	TOTALE LAVORI voce A				38 152,15
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	38 152,15	8 393,47
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	2 500,00	2 500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	38 152,15	1 144,56
5	Per caratterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	38 152,15	5 722,82
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	38 152,15	4 086,99
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				25 847,85
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 04					64 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - S.P. 30 VIA RIVIERA					Scheda N. 05
N	Descrizione	Unità di	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	212,50	5,82	1 236,75
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	170,00	1,59	270,30
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	127,50	4,03	513,83
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	1 615,00	0,19	306,85
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	63,75	7,59	483,86
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	21,25	18,98	403,33
7	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	20,00	55,00	1 100,00
8	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
9	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	85,50	427,50
10	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
11	Manufatto immissione Scolo	n	1,00	1 500,00	1 500,00
12	Ripristini stradali	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
13	Per interventi in economia in corso d'opera	corpo	1,00	1 500,00	1 500,00
14	Opere di difesa spondale	m	10,00	125,00	1 250,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				11 369,91
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				170,55
	TOTALE LAVORI voce A				11 540,46
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	11 540,46	2 538,90
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	500,00	500,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	500,00	500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	11 540,46	346,21
5	Per caratterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	11 540,46	1 731,07
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	11 540,46	1 843,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				8 459,53
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 05					20 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - VIA SAN FIDENZIO - SCOLO ALTIPIANO DIRAMAZIONE					Scheda N. 06
N	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	1 415,39	5,82	8 237,56
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	2 264,62	1,59	3 600,75
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	849,23	4,03	3 422,41
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	10 756,95	0,19	2 043,82
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	424,62	7,59	3 222,84
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	141,54	18,98	2 686,41
7	Demolizione di attraversamento su campo	n	1,00	100,00	100,00
8	Demolizione di passo carrario su strada	n	2,00	500,00	1 000,00
9	Realizzazione nuovo attraversamento di campo	n	1,00	300,00	300,00
10	Realizzazione di passo carrario su strada	n	2,00	2 000,00	4 000,00
11	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	70,00	55,00	3 850,00
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
13	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	65,50	327,50
14	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
15	Ripristini stradali	corpo	1,00	500,00	500,00
16	Per interventi in economia in corso d'opera	corpo	1,00	1 500,00	1 500,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				36 168,77
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				542,53
	TOTALE LAVORI voce A				36 711,30
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	36 711,30	8 076,49
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	36 711,30	1 101,34
5	Per caratterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	36 711,30	5 506,70
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	36 711,30	3 604,18
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				25 288,70
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 06					62 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - VIA DEL CONVENTO					Scheda N. 07
N	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	1 561,46	5,82	9 087,71
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	2 498,34	1,59	3 972,36
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	936,88	4,03	3 775,62
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	11 867,12	0,19	2 254,75
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	468,44	7,59	3 555,45
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	156,15	18,98	2 963,66
7	Demolizione di passo carrario su strada	n	11,00	500,00	5 500,00
8	Demolizione di attraversamento su campo	n	7,00	100,00	700,00
9	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	100,00	55,00	5 500,00
10	Realizzazione nuovo attraversamento di campo	n	7,00	300,00	2 100,00
11	Realizzazione di passo carrario su strada	n	11,00	2 000,00	22 000,00
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	65,50	65,50	4 290,25
13	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	85,50	85,50	7 310,25
14	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	105,00	105,00	11 025,00
15	Manufatto d'immissione su fossato di recapito	n	2,00	1 000,00	2 000,00
16	Per interventi in economia in corso d'opera	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
17	Opere di difesa spondale	m	10,00	125,00	1 250,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				88 285,05
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				1 324,28
	TOTALE LAVORI voce A				89 609,32
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	89 609,32	19 714,05
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	4 000,00	4 000,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	1 500,00	1 500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	89 609,32	2 688,28
5	Per caratterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	89 609,32	13 441,40
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	89 609,32	6 046,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				50 390,68
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 07					140 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - VIA VECCHIA					Scheda N. 08
N	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	1 188,46	5,82	6 916,85
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	1 901,54	1,59	3 023,45
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	713,08	4,03	2 873,70
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	9 032,32	0,19	1 716,14
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	356,54	7,59	2 706,13
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	118,85	18,98	2 255,70
7	Demolizione di passo carrario su strada	n	12,00	500,00	6 000,00
8	Demolizione di attraversamento su campo	n	7,00	100,00	700,00
9	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	100,00	55,00	5 500,00
10	Realizzazione nuovo attraversamento di campo	n	7,00	300,00	2 100,00
11	Realizzazione di passo carrario su strada	n	12,00	2 000,00	24 000,00
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
13	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	85,50	427,50
14	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
15	Manufatto d'immissione su fossato di recapito	n	2,00	1 000,00	2 000,00
16	Per interventi in economia in corso d'opera	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
17	Opere di difesa spondale	m	10,00	125,00	1 250,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				63 846,97
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				957,70
	TOTALE LAVORI voce A				64 804,68
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	64 804,68	14 257,03
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	3 500,00	3 500,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	1 500,00	1 500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	64 804,68	1 944,14
5	Per caratterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	64 804,68	9 720,70
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	64 804,68	6 273,45
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				40 195,32
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 08					105 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - VIA SABBIONI					Scheda N. 09
N	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	2 537,06	5,82	14 765,69
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	3 585,32	1,59	5 700,66
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	1 522,24	4,03	6 134,61
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	19 281,66	0,19	3 663,51
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	761,12	7,59	5 776,89
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	253,71	18,98	4 815,34
7	Demolizione di passo carrario su strada	n	3,00	500,00	1 500,00
8	Demolizione di attraversamento su campo	n	5,00	100,00	500,00
9	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	250,00	55,00	13 750,00
10	Realizzazione nuovo attraversamento di campo	n	5,00	300,00	1 500,00
11	Realizzazione di passo carrario su strada	n	3,00	2 000,00	6 000,00
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
13	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	85,50	427,50
14	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
15	Manufatto d'immissione su fossato di recapito	n	2,00	1 000,00	2 000,00
16	Opere di difesa spondale	m	10,00	125,00	1 250,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				69 161,70
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				1 037,43
	TOTALE LAVORI voce A				70 199,12
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	70 199,12	15 443,81
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	5 000,00	5 000,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	1 500,00	1 500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	70 199,12	2 105,97
5	Per caraterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	70 199,12	10 529,87
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	70 199,12	7 221,22
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				44 800,87
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 09					115 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - VIA TRIESTE					Scheda N. 10
N	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	250,00	5,82	1 455,00
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	200,00	1,59	318,00
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	150,00	4,03	604,50
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	1 900,00	0,19	361,00
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	75,00	7,59	569,25
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	25,00	18,98	474,50
7	Demolizione di passo carrario su strada	n	4,00	500,00	2 000,00
8	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	20,00	55,00	1 100,00
9	Realizzazione di passo carrario su strada	n	3,00	2 000,00	6 000,00
10	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	4,00	65,50	262,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				13 144,25
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				197,16
	TOTALE LAVORI voce A				13 341,41
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	13 341,41	2 935,11
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	500,00	500,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	500,00	500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	13 341,41	400,24
5	Per caraterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	1 000,00	1 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	13 341,41	2 001,21
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	13 341,41	1 322,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				8 658,59
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 10					22 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - VIA ARZERINI SCOLO ARZERINI I					Scheda N. 11
N	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Importo Unitario	Importo Totale
A	Lavori				
1	Scavo a sezione in ambito fluviale	mc	2 819,06	5,82	16 406,94
2	Disboscamento e taglio vegetazionale	mq	4 510,50	1,59	7 171,70
3	Stendimento a piano campagna materiale di scavo (60%)	mc	1 691,44	4,03	6 816,49
4	Trasporto a discarica nell'ambito di km 10 (40%)	t/km	21 424,88	0,19	4 070,73
5	Indennità di discarica materiale in colonna A (30%)	mc	845,72	7,59	6 419,01
6	Indennità di discarica materiale in colonna B (10%)	mc	281,91	18,98	5 350,58
7	Demolizione di passo carrario su strada	n	3,00	500,00	1 500,00
8	Demolizione di attraversamento su campo	n	14,00	100,00	1 400,00
9	Intervento di idropulizia condotte con canal jet	m	150,00	55,00	8 250,00
10	Realizzazione nuovo attraversamento di campo	n	14,00	300,00	4 200,00
11	Realizzazione di passo carrario su strada	n	3,00	2 000,00	6 000,00
12	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 600	m	5,00	65,50	327,50
13	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 800	m	5,00	85,50	427,50
14	Fornitura e posa di Tubazioni in cls DN 1000	m	10,00	105,00	1 050,00
15	Manufatto d'immissione su fossato di recapito	n	2,00	1 000,00	2 000,00
16	Opere di difesa spondale	m	10,00	125,00	1 250,00
	Totale Lavori al netto degli oneri sicurezza cantiere				72 640,44
	Oneri per la sicurezza del cantiere 1,50% lavori				1 089,61
	TOTALE LAVORI voce A				73 730,05
B	Somme a Disposizione				
1	I.V.A. sui lavori voce A) 22%	%	0,22	73 730,05	16 220,61
2	Occupazioni temporanee e spese generali	corpo	1,00	5 000,00	5 000,00
3	Inteferenze sottoservizi	corpo	1,00	500,00	500,00
4	Fondo per accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/201	%	0,03	73 730,05	2 211,90
5	Per caraterizzazione terreni e prove di laboratorio	corpo	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Spese tecniche generali	%	0,15	73 730,05	11 059,51
7	Imprevisti e arrotondamento	%	0,10	73 730,05	8 277,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce B				46 269,95
TOTALE INTERVENTO SCHEDA N° 11					120 000,00

COMUNE DI POLVERARA

Piano delle Acque

Schede di Criticità

SCHEDA DI CRITICITA' - RIEPILOGO IMPORTI				
N	Descrizione	Importo Lavori A	Importo Somme B	Importo Totale A+B
1	SCHEDA N° 01 - Isola dell'Abba	61 191,59	38 808,41	100 000,00
2	SCHEDA N° 02 - Via Punta	89 609,91	55 390,09	145 000,00
3	SCHEDA N° 03 - Via Canonica	18 641,96	16 358,04	35 000,00
4	SCHEDA N° 04 - S.P. n° 30 Via Roma	38 152,15	25 847,85	64 000,00
5	SCHEDA N° 05 - S.P. n° 30 Via Riviera	11 540,46	8 459,54	20 000,00
6	SCHEDA N° 06 - Via S. Fidenzio - Scolo Altipiano Dir.	36 711,30	25 288,70	62 000,00
7	SCHEDA N° 07 - Via del Convento	89 609,32	50 390,68	140 000,00
8	SCHEDA N° 08 - Via Vecchia	64 804,68	40 195,32	105 000,00
9	SCHEDA N° 09 - Via Sabbioni	70 199,12	44 800,88	115 000,00
10	SCHEDA N° 10 - S.P. n° 35 Via Trieste	13 341,41	8 658,59	22 000,00
11	SCHEDA N° 11 - Via Arzerini - Scolo Arzerini I	73 730,05	46 269,95	120 000,00
	Sommano	567 531,95	360 468,05	928 000,00
TOTALE INTERVENTI				928 000,00